

春国岱原生野鳥公園木道補修工事



○破損した木道を耐久性のあるダイヤモンドピア工法で整備し、その先のロープコースを浸水の影響が少ないルートへコース変更を行う。

- (1) 木道の新設 ●キタキツネコース 木道部分約 21m
【工法：ダイヤモンドピア工法、使用材：イペ材・カラマツ材】
- (2) 破損木道の撤去 ●キタキツネコース 約 21m 部分
- (3) ロープコース変更 ●キタキツネコース 木道終点から約 40m 部分